

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ศก.๖ นิ้ว(ท่อพีวีซี ๑๓.๕) ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ

มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๘ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ : /๒๕๖๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๔ แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	๓๕๒,๕๗๐.๐๗	
"าลา".....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๓๕๒,๕๗๐.๐๗	
	ราคา	๓๕๒,๕๗๐.๐๐	
สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ที่ ๒๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



(.....)

(นายเสน่ห์ อนุรักษ์)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง



(.....)

(นายจिरยุทธ์ ชูเรือง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(.....)

(นางสาวมณิธรา สีนา)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างราคากลาง

ชื่อโครงการ : เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ศก.๖ นิ้ว(ท่อพีวีซี ๑๓.๕) ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๘ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ : /๒๕๖๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๒ แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานบ่อน้ำบาดาลและปากบ่อน้ำบาดาล	๑๑๙,๓๘๒.๐๗	๑.๓๐๙๑	๑๕๖,๒๘๓.๐๗	พาณิชย์จังหวัด
๒	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	๑๗๙,๔๔๐.๐๐		๑๗๙,๔๔๐.๐๐	สำนักงบประมาณ
๓	ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	๑,๓๕๐.๐๐		๑,๓๕๐.๐๐	สำนักงบประมาณ
๔	ค่าสุบทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ ๑๐ ชั่วโมง	๙,๓๙๗.๐๐		๙,๓๙๗.๐๐	สำนักงบประมาณ
๕	อุปกรณ์ฝาปิดปากบ่อ PVC	๓,๑๐๐.๐๐		๓,๑๐๐.๐๐	สำนักงบประมาณ
๖	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... %				
	เงินประกันผลงาน..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... %				
	รวมค่าก่อสร้าง			๓๕๒,๕๗๐.๐๗	
	เงินงบประมาณ ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)			๓๕๒,๕๗๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายเสนห์ อนุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจिरยุทธ์ ชูเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวมนธิรา สีนา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ชื่อโครงการ : เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ศก.๖ นิ้ว (ท่อพีวีซี ๑๓.๕) ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๘ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ /๒๕๖๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประมาณราคาโดย นายเสน่ห์ อนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานบ่อน้ำบาดาลและปากบ่อน้ำบาดาล								
๑.๑	งานฐานปากบ่อน้ำบาดาล ๑.๐๐ X ๑.๐๐ X ๐.๑๕ ม.								
	- คอนกรีต	๐.๑๕	ลบ.ม.	๒,๐๗๘.๐๐	๓๑๑.๗๐	๔๓๖.๐๐	๖๕.๔๐	๓๑๗.๑๐	
	- เหล็ก RB ๖ มม.	๒.๐๐	เส้น	๕๖.๐๐	๑๑๒.๐๐	๙.๑๐	๑๘.๒๐	๑๓๐.๒๐	
	- ทราฮายาบ	๐.๑๒	ลบ.ม.	๕๓๒.๐๐	๖๓.๘๔	๙๙.๐๐	๑๑.๘๘	๗๕.๗๒	
	- ลวดผูกเหล็ก	๐.๓๐	กก.	๕๕.๐๐	๑๖.๕๐	-	-	๑๖.๕๐	
	- ไม้แบบ	๑.๐๐	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๓๓.๐๐	๕๘๓.๐๐	
๑.๒	งานสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ขบ่อน้ำบาดาล								
	- เครื่องสูบน้ำ (Submersible Pump) ๒ HP พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	- ท่อ PVC. ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๑๕.๐๐	ท่อน	๑๓๔.๐๐	๒,๐๑๐.๐๐	-	-	๒,๐๑๐.๐๐	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC. ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๑๔.๐๐	อัน	๑๗.๐๐	๒๓๘.๐๐	-	-	๒๓๘.๐๐	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC. ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๑๔.๐๐	อัน	๑๗.๐๐	๒๓๘.๐๐	-	-	๒๓๘.๐๐	
	- เทปพันเกลียว	๓.๐๐	ม้วน	๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	-	-	๗๕.๐๐	
	- เทปละลายพันสายไฟ	๑.๐๐	ม้วน	๑๙๐.๐๐	๑๙๐.๐๐			๑๙๐.๐๐	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	- สายรัด	๑.๐๐	ถุง	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐			๖๐.๐๐	ประสานกรรมการ
	- เชือกไยยักษ์ ขนาด ๘ มม. ยาว ๖๐ เมตร	๑.๐๐	ม้วน	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	-	-	๒๘๐.๐๐	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๒๕๐ กรัม	๑.๐๐	กระป๋อง	๑๒๖.๐๐	๑๒๖.๐๐			๑๒๖.๐๐	
									กรรมการ
									กรรมการ
	ยกยอดไป				๓๔,๑๗๑.๐๔		๒๒๘.๔๘	๓๔,๓๙๙.๕๒	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ชื่อโครงการ : เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ศก.๖ นิ้ว (ท่อพีวีซี ๑๓.๕) ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๘ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ /๒๕๖๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประมาณราคาโดย นายเสน่ห์ อนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				๓๔,๑๗๑.๐๔		๒๒๘.๔๘	๓๔,๓๙๙.๕๒	
	- ค่าแรง ๑๕% ยอดรวมของวัสดุ	๑.๐๐	งาน		-		๔,๙๘๒.๕๕	๔,๙๘๒.๕๕	
๑.๓	งานอุปกรณ์ประกอบบ่อน้ำบาดาล/บ่อ								
	- ท่อกรู PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๑๖.๐๐	ท่อน	๑,๘๕๐.๐๐	๒๙,๖๐๐.๐๐	-	-	๒๙,๖๐๐.๐๐	
	- ท่อเจาะร่อง PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๓.๐๐	ท่อน	๑,๘๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	-	-	๕,๕๕๐.๐๐	
	- ท่อรับทราย PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๑.๐๐	ท่อน	๑,๘๕๐.๐๐	๑,๘๕๐.๐๐	-	-	๑,๘๕๐.๐๐	
	- กรวดคัด ขนาด ๑/๔ นิ้ว - ๓/๘ นิ้ว	๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	- โคลนผง (เบนโทน)	๑๐.๐๐	กระสอบ	๔๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
	- ฝนิกซีเมนต์ข้างบ่อ	๑.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
	- สายไฟพร้อมตู้คอนโทรล	๑.๐๐	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์	๑.๐๐	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- มิเตอร์น้ำขนาด ๒ นิ้ว พร้อมประตุน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ	๑.๐๐	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	
	- ชุดโพล์สวิสซ์	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	
	ยกยอดไป				๑๑๔,๑๗๑.๐๔		๕,๒๑๑.๐๓	๑๑๙,๓๘๒.๐๗	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ชื่อโครงการ : เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ศก.๖ นิ้ว (ท่อพีวีซี ๑๓.๕) ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๘ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ /๒๕๖๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประมาณราคาโดย นายเสน่ห์ อนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				๑๑๔,๑๗๑.๐๔		๕,๒๑๑.๐๓	๑๑๙,๓๘๒.๐๗	
๒	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล								
	- งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ ๘๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. ท่อ PVC.ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒	๘๐.๐๐	เมตร	๒,๒๔๓.๐๐	๑๗๙,๕๕๐.๐๐		-	๑๗๙,๕๕๐.๐๐	
	อ้างอิงอัตราราคางานต่อหน่วย กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔								
	ช่วงราคาน้ำมันที่ ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ (บาท/ลิตร) อัตราราคางานต่อหน่วยสำหรับงานจ้างเหมาได้รวมค่าดำเนินการ ภาษี และกำไร (Factor F) แล้ว								
	ราคาน้ำมัน ณ ปริมอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง								
๓	ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	๑.๐๐	ตัวอย่าง	-	-	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	
๔	ค่าสูบลดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ ๑๐ ชั่วโมง	๑.๐๐	บ่อ	-	-	๙,๓๙๗.๐๐	๙,๓๙๗.๐๐	๙,๓๙๗.๐๐	
๕	อุปกรณ์ฝาปิดปากบ่อ PVC	๑.๐๐	ชุด	๓,๑๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	-	-	๓,๑๐๐.๐๐	
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด				๒๙๖,๗๑๑.๐๔		๑๕,๙๕๘.๐๓	๓๑๒,๖๖๙.๐๗	

บัญชีวัสดุและแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา		แหล่งที่มาวัสดุและแรงงาน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	
๑	งานชุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อ ๘๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒	เมตร	๘๐	๑๗๙,๔๔๐		อ้างอิงอัตราราคางานต่อหน่วย กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ ช่วงราคาน้ำมันที่ ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ (บาท/ลิตร) อัตราราคางานต่อหน่วย สำหรับงานจ้างเหมาได้รวมค่าดำเนินการ ภาษี และกำไร (Factor F) แล้ว ราคาน้ำมัน ณ บีม ปตท.อำเภอเมื่อตั้งวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ราคา ๓๓.๓๗ บาท/ลิตร วัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดตั้งประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง
๒	คอนกรีต	ลบ.ม.	๑	๒,๐๗๘.๐๐	๔๓๖.๐๐	"
๓	เหล็ก RB ๖ มม.	เส้น	๑	๕๖.๐๐	๙.๑๐	"
๔	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๑	๕๓๒.๐๐	๙๙.๐๐	"
๕	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๑	๕๕.๐๐		วัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
๖	ไม้แบบ	ตร.ม.	๑	๔๕๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	"
๗	เครื่องสูบน้ำ (Submersible Pump) ๒ HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐		ร้านแมกเนติกตั้งโดยโทรสอบถามราคาวัสดุ อำเภอเมืองตั้ง
๘	ท่อ PVC. ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕	ท่อน	๑	๑๓๔.๐๐		วัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดตั้งประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง
๙	ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC. ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	อัน	๑	๑๗.๐๐		ร้านแมกเนติกตั้งโดยโทรสอบถามราคาวัสดุ อำเภอเมืองตั้ง
๑๐	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC. ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	อัน	๑	๑๗.๐๐		"
๑๑	เทปพันเกลียว	ม้วน	๑	๒๕.๐๐		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประธานกรรมการ
๑๒	เทปละลายพันสายไฟ	ม้วน	๑	๑๙๐.๐๐		"
๑๓	สายรัด	ถุง	๑	๖๐.๐๐		"
๑๔	เชือก ขนาด ๑/๒ นิ้ว ยาว ๖๐ เมตร	ม้วน	๑	๒๘๐.๐๐		กรรมการ
๑๕	น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๒๕๐ กรัม	กระป๋อง	๑	๑๒๖.๐๐		กรรมการ
๑๖	ค่าแรงเทคนิคกรูตฐานปากบ่อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล	งาน	๑		๖,๘๗๔.๙๒	ค่าแรงคิด ๑๕ % ของราคาค่าวัสดุ
๑๗	ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	ตัวอย่าง	๑	๑,๓๕๐.๐๐		อ้างอิงอัตราราคางานต่อหน่วย กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ
๑๘	ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ ๑๐ ชั่วโมง	บ่อ	๑	๙,๓๙๗.๐๐		ธันวาคม ๒๕๖๖ ช่วงราคาน้ำมันที่ ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ (บาท/ลิตร) อัตราราคางานต่อหน่วย
๑๙	อุปกรณ์ฝาปิดปากบ่อ PVC	ชุด	๑	๓,๑๐๐.๐๐		"
๒๐	ท่อกรู PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	ท่อน	๑	๑,๘๕๐.๐๐		วัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒๑	ท่อเจาะร่อง PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	ท่อน	๑	๑,๘๕๐.๐๐		วัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

บัญชีวัสดุและแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา		แหล่งที่มาวัสดุและแรงงาน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	
๒๒	- ท่อรับทราย PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	ท่อน	๑	๑,๘๕๐.๐๐		วัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒๓	- กรวดคัด ขนาด ๑/๔ นิ้ว - ๓/๘ นิ้ว	ลบ.ม.	๑	๑,๕๐๐.๐๐		อ้างอิงราคาจากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ ตรัง
๒๔	- โคลนผง(เบนโทไน)	กระสอบ	๑	๔๕๐.๐๐		อ้างอิงราคาจากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ ตรัง
๒๕						
๒๖						
๒๗						
๒๘						
๒๙						
๓๐						
๓๑						
๓๒						


 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประธานกรรมการ


 กรรมการ


 กรรมการ